

TROŠKOVNIK IZRADE PRIKLJUČKA ¾“ NA VODOVODNI SUSTAV

1. Strojni iskop zemlje III kategorije sa ručnim otkopavanjem vodovodne cijevi, iskop rova za polaganje vodovodne PHDE cijevi ¾“	m3	5,50	15,00	82,50
2. Strojni iskop zemlje III kategorije sa ručnim poravnavanjem dna , za postavljanje vodomjernog okna,	m3	2,0	15,00	30,00
3. Nabava, doprema i ugradnja sedla sa nožem na PHDE cijev, PHDE cijevi ¾“ do 4 m, el.spojnice i puštanje vode u priključak	Kompl	1	87,00	87,00
4. Nabava, doprema i ugradnja PVC termoizolirajućeg vodomjernog okna	Kompl.	1	170,00	166,00
5. Nabava, doprema i ugradnja pvc spojnice, dva kuglasta ventila ¾“, vodomjera ¾“u vodomjerno okno	kompl.	1	87,00	87,00
6. Zatrpavanje rova nakon postavljanja PHDE cijevi ¾“ , ogrlice na glavni cjevovod i vodomjernog okna	kompl.	1	23,50	21,00
UKUPNO.				480,00
PDV				120,00
SVEUKUPNO:				600,00 EUR

Napomena:

1. Ukoliko naručitelj posjeduje okno za vodomjer cijena se umanjuje za 66,00 EUR
2. Bušenje ispod prometnice se dodatno naplaćuje 20,00 EUR/m
Cijena je sa PDV-om

Cijene se primjenjuju od 01.01.2023. god.

Direktor:
Nenad Ružić ing.stroj